

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Objet : CONTAMINES MONTJOIE_Restructuration et création du réseau d'eau potable pour dilution de l'Arsenic

Personne morale : Commune Les Contamines-Montjoie

N° Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévues	Prix Unitaire/ Forfait H.T.	Montant H.T.
1110-01	INSTALLATION DE CHANTIER NIVEAU 3 et 3 +	u	1,000		
1 -	TERRASSEMENT ET MACONNERIES				
1111-01	TRANCHEE COUV.1M POUR CANALISATION DN < OU = A 125	ml	2 418,000		
1113-01	P.V. SURPROF.DE TRANCHEE POUR CANAL. DN< OU = A 125	dm/m	6 001,000		
1114-01	TRANCH. A LA MAIN TERRAIN TOUTE NATURE	m ³	7,000		
1132	P.V. TRANCHEE AU BRH	m ³	970,000		
1133-01	P.V. TRANCHEE EN FORTE PENTE (P.L.>30%) POUR CANAL DN <OU = A 125	ml	13,000		
1134	DEMOLITION DE CHAUSSEES	d/m2	3 574,000		
1135	DECAISSEMENT DE TRANCHEE DANS MATERIAUX D'APPORT	m ²	1 117,000		
1137	TRANCHE A LA PELLE ARAIGNEE	ml	250,000		
1138-04	DECAISSEMENT OU RABOTAGE DE TRANCHEES LARGEUR 2,00 M	ml	944,000		
1201-01	ABATTAGE D'ARBRES DIAMETRE > 0,20 M	u	150,000		
1201-02	EXTRACTION DE SOUCHE D'ARBRES DIAMETRE > 0,20M	u	150,000		
1202	DEBROUSSAILLEMENT	m ²	2 500,000		
1204-01	BLINDAGE - CAGE METALLIQUE POUR CANAL. DN< OU = A 400	ml	1 577,000		
1206-01	P.V. AU PRIX 1111 POUR COMPACTAGE EN TRANCHEE SANS APPOINT	m ³	435,000		
1207	REMISE EN ETAT DES TERRAINS	m ²	1 119,000		
1208	ENGazonnement	m ²	1 119,000		
1211-06	MATERIAUX DE REMPL. EN TRANCHEE - T.V. ROULES 5/25	m ³	2,000		
1211-07	MATERIAUX DE REMPL. EN TRANCHEE - GRAVETTE 4/12	m ³	966,000		
1211-08	MATERIAUX DE REMPL. EN TRANCHEE - RECYCLES 0/60	m ³	1 329,000		
1214	P.V. POUR PRESENCE DE CABLES OU CONDUITES	ml	1 298,000		
1215-01	P.V. POUR CROISEMENT RESEAU DN< OU = A 50	u	20,000		
1215-02	P.V. POUR CROISEMENT RESEAU DN>50	u	1,000		
1215-03	P.V. POUR CROISEMENT RESEAU PUBLIC OU BRANCHEMENT PARTICULIER	u	40,000		
1216-02	PREDECOPAGE REVETEMENT EP.> A 20 CM	ml	1 888,000		
1218-02	COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE EN GRAVE NAT.0/63	m ³	1 150,000		
1219-01	COUCHE DE BASE CHAUSSEE GRAVE CONCAS.0/20 OU 0/31.5	m ³	313,000		
1219-02	COUCHE DE BASE CHAUS.EN GRAVE BITUME 0/14	t	325,000		
1219-04	COUCHE DE BASE CHAUS.EN GRAVE-EMULSION	t	480,000		
1220-02	COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX	t	79,000		
1223	COLLAGE DE LEVRE DE TRANCHEE	ml	1 888,000		
1240-01	PERCEMENT PAROI BETON CONDUITE DN< OU = A 250	dm	4,000		
1250-02	SONDAGE POUR UNE PROFONDEUR COMPRISE ENTRE 1,31 M ET 2,00 M	u	6,000		
1260-01	SIGNALISATION PAR FEUX (INSTALLATION ET 1ER JOUR)	u	1,000		

1260-02	SIGNALISATION PAR FEUX (JOURNEE SUP.)	j	50,000		
1262	DEVIATION ET SIGNALISATION PROVISOIRE	u	1,000		
1263	DECHARGE AUTORISEE	m ³	3 444,000		
1401-06	REGARD PREFE. PROF.1,50 M - RADIER GRAVIER - 1000 x 1000	u	1,000		
1401-10	REGARD PREFE. PROF.1,50 M - RADIER GRAVIER - 1500 x 2500	u	1,000		
1404-06	P.V. AUX PRIX 1401 A 1403 SURPROF. REGARD - 1000 x 1000	dm	4,000		
1404-10	P.V. AUX PRIX 1401 A 1403 SURPROF. REGARD - 1500 x 2500	dm	4,000		
1410-01	DISPO.FERMETURE - D400 55KG - H.MIN 95MM - ARTICULE ET VERROUILLE	u	2,000		
1503	BETON POUR MASSIFS DOSE A 260 KG TYPE C20/25	m ³	15,000		
1603	GRILLAGE AVERTISSEUR AVEC FIL METALLIQUE	ml	2 405,000		
2 -	CANALISATION D'ALIMENTATION D'EAU POTABLE				
2001-09	PIECES SPECIALES FONTE DUCTILE POUR CANAL. PRESSION DN 100 - EQUIVALENCE METRIQUE	ml	21,000		
2002-08	PIECES SPECIALES FONTE A BRIDE POUR CANAL. PRESSION DN 80 - EQUIVALENCE METRIQUE	ml	4,000		
2002-09	PIECES SPECIALES FONTE A BRIDE POUR CANAL. PRESSION DN 100 - EQUIVALENCE METRIQUE	ml	6,000		
2005-07	PIECES SPECIALES PEHD ELECT. POUR CANAL. PRESSION PVC DN 63 - EQUIVALENCE METRIQUE	ml	15,000		
2005-10	PIECES SPECIALES PEHD ELECT. POUR CANAL. PRESSION PVC DN 110 - EQUIVALENCE METRIQUE	ml	117,000		
2301-10	CANALISATION PEHD PN 16 BARS DN 110	ml	2 405,000		
2601-08	ADAPTEUR A BRIDE TYPE MAJOR OU QUICK PN 16 DN 80	u	1,000		
2613-01	RACCORDEMENT SUR CONDUITE DN < OU = A 125	u	1,000		
3 -	CANALISATION D'ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE				
3701-09	DRAIN PVC DN 90, 100 OU 110	ml	50,000		
4 -	FONTAINE ET ACCESOIRES				
4110-07	ROBINET-VANNE OPERCULE METAL. SURMOULE PN 16 DN 60/65	u	3,000		
4110-08	ROBINET-VANNE OPERCULE METAL. SURMOULE PN 16 DN 80	u	2,000		
4110-09	ROBINET-VANNE OPERCULE METAL. SURMOULE PN 16 DN 100	u	7,000		
4301-03	VENTOUSE AUTO TRIPLE EFFET PN16 ADM.60 TYPE 200	u	3,000		
4305-08	REDUCTEUR PRESSION AVAL A RESSORT DN 80	u	1,000		
4314-08	BOITE A BOUES OU FILTRE PN 16 DN 80	u	1,000		
4406	BOUCHE A CLE FONTE TETE REGLABLE	u	9,000		
4408-01	VOLANT DE MANOEUVRE POUR ROBINET-VANNE DN 40 A 80	u	1,000		
4408-02	VOLANT DE MANOEUVRE POUR ROBINET-VANNE DN 100 A 200	u	1,000		
4415-02	P.V.PRIX 4404 A 4406 POUR ENS.MANOEUVRE TELESCOPIQUE 1,1 A 1,7	u	9,000		
5 -	BRANCHEMENT				
5210-05	BRANCH.AEP SUR CANALISATION D.INT.< OU = A 150, ROBINET DN40	u	2,000		
5267-05	REDUCTEUR DE PRESSION DN 40	u	1,000		
6 -	PLAN ET DOSSIERS				
6202-02	DOSSIERS RECOLEMENT INFOR. LEVE & REPERAGE CANAL OU BRANCH.	ml	2 418,000		
6202-03	DOSSIERS RECOLEMENT INFOR. TRIANGULATION POINT PARTICULIER + REPERAGE	u	5,000		

6202-04	DOSSIERS RECOLEMENT INFOR. SCHEMA DETAILEES D'OUVRAGES + CROQUIS	u	5,000		
6202-05	PV PRIX 6202-02 DOSSIERS RECOLEMENT INFOR. MISE CONFORMITE SIG	ml	2 418,000		
7 -	CONTROLES DE QUALITE				
7102-01	CONTROLE DE COMPACTAGE PAR PENETROMETRE DYNAMIQUE	u	41,000		
8 -	HORS BORDEREAU				
8001	Modification et adaptation des canalisations de la chambre de vanne du virage	for	1,000		
8002	Modification et adaptation chambre à vanne de l'Oratoire	for	1,000		
8003	Modification et adaptation chambre à vanne du réservoir des Grassenières	for	1,000		
8004	Modification et adaptation chambre à vanne du réservoir de la Côte d'Auran	for	1,000		
8005	Automatisme de gestion des volumes de remplissage pour dilution de l'Arsenic	for	1,000		
8006	Conduite inox autoportée	for	1,000		

C U M U L S

Montant H.T.	
Montant T.V.A.	20,00%
Montant T.T.C.	